

Portes Ouvertes Bâtiments 2016

18 - 19 & 21 octobre

Territoire Combrailles

GAEC du BOIS BROUSSE

Mrs et Mmes BOURDUGE

Charolaise

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
PUY-DE-DÔME

Cultivons l'Avenir



GAEC du BOIS BROUSSE



**Stabulation libre aire paillée
intégrale.**

126 places vaches allaitantes et leurs veaux.

✓ **GAEC DU BOIS BROUSSE**

Bourduge Daniel, Annie, François
et Célia - Montaudot
63640 CHARENSAT
04 72 52 23 02

Altitude : 700 m

✓ **SAU : 270 ha**

*Foin : 40 Ha - Ensilage : 32 Ha - Maïs fourrage :
12 Ha - Céréales : 35 Ha (paille disponible).*

Troupeau : 160 vaches allaitantes

Race : Charolaise

| **Début des travaux : Novembre 2012.**

| **Mise en service : Novembre 2013.**

| **Subventions : 88 333 € (FEADER-Etat-Région)**

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 108 m de long pour 16 m de large auquel vient s'ajouter un appentis de 5 m (couloir d'alimentation).
- ✓ Surface du bâtiment : 2 268 m².
- ✓ Capacité : 126 places vaches allaitantes et leurs veaux.
- ✓ La charpente est en bois, la couverture en tôle fibro-ciment et translucide. Les bardages sont en bois et filet brise vent.
- ✓ La ventilation est assurée par un faîtage décalé et des entrées d'air en bardage (filet et bardage bois ajouré).

Equipements intérieurs

- Parcs à veaux.
- Cornadis et barre au garrot.
- Passages d'hommes.

Réalisation des travaux

Une partie de la maçonnerie a été réalisée par les éleveurs (aide au maçon), la pose des bardages, la plomberie, une partie de l'électricité, la pose du tubulaire et la pose du filet brise vent. Ils estiment à 1800 H environ le temps passé à l'auto construction.

Les autres travaux ont été réalisés par les entreprises.

Travail (pénibilité, confort, temps, remplaçabilité)

→ Points améliorés/ nouveau bâtiment : Le paillage et l'alimentation sont mécanisés, la contention et la manipulation des animaux sont sécurisées et confortables. Le filet brise vent motorisé permet une évacuation rapide de la poussière lors du paillage.

→ Possibilités d'améliorations : Création de parcs d'isolement.

Coût du bâtiment

POSTE	COÛT HT
Terrassement, drainage, réseau, empierrement	16 868 €
Charpente, couverture, bardage, portes	135 929 €
Maçonnerie (étude béton comprise)	45 405 €
Plomberie	27 051 €
Electricité	3 323 €
Filet brise vent	8 583 €
Divers	13 702 €
TOTAL	255 487 €
Coût par place	2 028 €

Avantages

- Bâtiment très fonctionnel.
- Luminosité.
- Local technique.

Inconvénients

- Consommation de paille élevée dû à l'aire pailleée intégrale.
- Absence de parcs d'isolement.



Entreprises

Terrassement :	MONCE Pascal 03 Villefranche
Maçonnerie :	ORIOU Jean-Michel 63 Roche d'Agoux
Electricité :	RAYNAUD Alexandre 63 Saint Maurice
Charpente, couverture bardage :	GATIGNOL 19 Saint Angel
Vente tubulaire et abreuvoirs :	ETS BOBIER 63 MIREMONT
Vente filet :	COVIDO-BOVICOOP

Plan

GAEC du Bois la Brousse

