

# Portes Ouvertes Bâtiments

28, 29 novembre & 1<sup>er</sup> décembre 2017



## Stabulation libre aire pailée intégrale

36 places vaches allaitantes et leurs veaux

Pascal MYE

Lacost - 63520 Domaise

Tél : 06 43 10 36 26

Altitude : 550 m

**SAU : 110 ha** | Foin : 45 ha  
| Enrubannage : 25 ha  
| Céréales : 5.5 ha

**Troupeau : 65 vaches allaitantes.**

**Race : Charolaise**



| Début des travaux : Février 2016  
| Mise en service : Décembre 2016  
| Subvention : 22 091 € (PCAE)

# DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 40 m de long pour 13 m de large auquel s'additionne un appentis de 40 de long pour 4 m de large.
- ✓ Surface du bâtiment : 700 m<sup>2</sup>
- ✓ Capacité : 36 places Vaches allaitantes et leurs veaux.
- ✓ La charpente est en bois. La couverture en fibro-ciment teinte rouge et translucides. Les bardages des pignons et du long pan Nord sont composés de murs bois en partie basse (2 m) et de bardage bois au dessus. Le long pas sud est fermé avec un filet brise-vent qui s'enroule mécaniquement et qui permet d'ouvrir le bâtiment lorsque la météo le permet.
- ✓ La ventilation est assurée par un faitage ouvert et des entrées d'air par le filet brise - vent.



## Equipements intérieurs

- Parcs à veaux, parcs de vèlages.
- Cornadis.
- Couloir de contention adapté aux veaux.
- Abreuvoirs antilapage, une pompe haut débit met l'eau en circulation pour les protéger du gel.

## Réalisation des travaux

L'éleveur a réalisé les travaux de maçonnerie, la pose des tubulaires, la pose des abreuvoirs et la pose des bardages bois.

## Avantages

- Beaucoup de surface par animal (15 m<sup>2</sup> par couples mères-veaux).
- Organisation des box à veaux : accès aux box à veaux et couloir de contention entre les 2 box à veaux.
- Bonne ventilation : faitage ventilant et filet brise-vent avec enroulement motorisé.

## Inconvénients

- Absence d'eau dans les box à veaux.
- Largeur du couloir d'alimentation insuffisante.



## Coût du bâtiment

POSTE	COÛT HT
Terrassement – drainage – réseau - empierrement	20 869 €
Charpente – couverture – bardage – portes	52 743 €
Maçonnerie	7 408 €
Aménagement intérieur (barrière, cornadis,...)	10 524 €
Plomberie (abreuvoirs et installation)	3 949 €
Electricité	2 888 €
Filet brise vent	7 584 €
<b>TOTAL</b>	<b>105 965 €</b>
<b>Coût par place</b>	<b>2 944 €</b>

## Entreprises

**Terrassement** | Stéphane VANTALON | Egliseneuve près Billom (63)

**Maçonnerie** | LAROCHE BETON | Parentignat (63)

**Charpente - couverture - Bardage** | GATIGNOL | Donzenac (19)

**Tubulaires** | SAS VACHER | St Pourçain sur Sioule (03)

**Abreuvoirs** | COVIDO BOVICOOP | Champs (63)

**Electricité** | Alain COSTILHES | Courpière (63)

**Filet brie-vent** | COVIDO BOVICOOP | Champs (63)

**Plomberie** | THIBERT Philippe | Tours sur Meymont (63)

