

Portes Ouvertes Bâtiments

27 novembre, 04 & 05 décembre

2018



Tunnel filclair 30 m x 10.30 m, isolé, bâche camion, posé au sol

120 brebis + leurs agneaux

GAEC de Bosjean

Nicolas et Dominique Ondet
Bosjean - 63760 St Sulpice
Tél : 04 73 21 89 23

Altitude : 850 m

SAU : 45 ha

- | Tout en prairie permanente
- | Enrubannage : 10 ha (1^{ère} coupe)
- | Foin : 20 ha (1^{ère} coupe)
- | Regain : 20 ha (2^{ème} coupe)

Troupeau : 16 vaches laitières.

- | 6 génisses de 2 ans et 6 génisses d'1 an

Race : Prim' Holstein

Troupeau : 230 brebis.

- | 3 agnelages en 2 ans croisement Suffolk

Race : Rava



| Début des travaux : Décembre 2016
| Mise en service : Janvier 2017

| Subvention : 8 446 €
(Conseil départemental)

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

- ✓ Il s'agit d'un tunnel de 30 m de long sur 1.30 m de large.
- ✓ La charpente est métallique tubulaire. Les arceaux sont à 1 m d'espacement.
- ✓ Isolation avec 80 mm de laine de verre.
- ✓ La couverture est une bâche camion de 650 g au m².
- ✓ Les pignons sont en translucides.



Equipements intérieurs

- Ventilation dynamique par extracteur.
- Un tapis de 70 cm de large et 26 m de long.
- Couloirs latéraux d'un mètre.

Réalisation des travaux

Les éleveurs ont réalisé la charpente, les pignons, le terrassement, l'eau, le couloir et les barrières latérales, installation de la ligne d'eau.

Ils ont également fait le cadre et les translucides en haut de pignon.

Les éleveurs estiment à 5 jours de montage pour l'ossature (à 3 personnes), 1/2 journée pour le bachage (à 7 personnes), plus l'aménagement intérieur.

Les autres travaux ont été réalisés par les entreprises.

Avantages

- Fonctionnel. Moins de manutentions donc moins de pénibilité
- Déplacements des animaux facilités.
- Facilité de circulation pour l'éleveur.
- Abreuvoirs réglables en hauteur.
- Portes coulissantes.
- Ce nouveau bâtiment permet de regrouper l'ensemble des ovins sur le site de l'exploitation.

Inconvénient

- Les brises-vent installés au début ont été changé pour la ventilation dynamique.
- La bâche à l'intérieur es fragile.

Coût du bâtiment

POSTE	COÛT HT
Terrassement	320 €
Tunnel	13 230 €
Réalisation des pignons et de la ligne d'eau	2 327 €
Maçonnerie (support tapis + seuil)	959 €
Ventilation	3 100 €
Tapis	9 492 €
Electricité	1 983 €
TOTAL	31 411 €
Coût par place	271 €
Coût au m²	102 €

Entreprises

Isolation et bâches | FILCLAIR |

Ventilation | SELF OVINS BOVINS | Bozoul (12)

Electricité | Entreprise LAMYRAND SARL



